

REFERENZPROJEKT

beDrain® Wohnpark · Mildstedter Landstraße 31 · 25866 Mildstedt

Anwendungsgebiet	Regenwassermanagement
Fertigstellung	Oktober 2022
Technische Daten	Regenwasserbehandlung beDrain® Versickerungsanlage beDrain® groß 96 Stück Speichervolumen Versickerungs- anlage: 19.360 Liter
Bauunternehmen	Jakobsen und Sohn Straßenbau GmbH Korfmakers Weg 1 25853 Drelsdorf



Gebündelte Montage von drei Blöcken mittels Palettengabel



Kombination der Versickerungsblöcke zu einer großen Rigole



Einfaches Versetzen der Blöcke durch leichtes Führen der Palettengabel



beDrain® Versickerungsblöcke mit Filtervlies Secutex 151 GRK 3 C, 150g/m² ummantelt